

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ " _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3
(локальный сметный расчет)

на Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) в отношении многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах г.Алексина посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) на 2023 года

Основание: Инвестиционный проект 2021-2025 г.г.

Сметная стоимость: **2 546,687 тыс. руб.**
Средства на оплату труда: **86,324 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **398,520 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на I квартал 2020 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Пусконаладочные работы

1	ТЕРМ10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10.лучей ЗП	1 шт.	33	76,41		2 233,44	ТЕРМ10-08-001-01	51 927,48	237,6
		ЭМ			67,68		10,23	3,81	38,94	
		в т.ч. ЗПМ			0,31			23,25		
		МР			8,42		277,86	10,55	2 931,39	
		НР от ФОТ	%	80			1 786,75	80	41 541,98	
		СП от ФОТ	%	60			1 340,06	60	31 156,49	
		Всего по позиции					5 648,34		127 596,28	
2	Прайс-лист	Устройство сбора и передачи данных (УСПД) RTR 8A.1GE-1-1 (OEEM)	шт.	7	50 815,00				355 705,00	
3	Прайс-лист	Устройство сбора и передачи данных (УСПД) RTR 8A.1GE-2-1 (OEEM)	шт.	26	57 739,00				1 501 214,00	
4	ТЕРМ08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м кабеля	2,95	748,32			ТЕРМ08-02-146-01		34,69
		ЗП			105,72		311,87	23,25	7 251,07	11,53
		ЭМ			579,00		1 708,05	6,28	10 726,55	
		в т.ч. ЗПМ			49,34		145,55	23,25	3 384,12	
		МР			63,60		187,62	8,31	1 559,14	
		НР от ФОТ	%	95			434,55	95	10 103,43	
		СП от ФОТ	%	65			297,32	65	6 912,87	
		Всего по позиции					2 939,41		36 553,06	
5	Прайс-лист	Кабель ВВГнг 4*1,5	м	295	36,00				10 620,00	
6	ТЕРМ08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2	100 шт.	2,36	88,03			ТЕРМ08-02-144-01		22,66
		ЗП					203,67	23,25	4 735,29	
		ЭМ			86,30					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						23,25		
		МР			1,73		4,08	23,2	94,71	
		НР от ФОТ	%	95			193,49	95	4 498,53	
		СП от ФОТ	%	65			132,39	65	3 077,94	
		Всего по позиции					533,63		12 406,47	
7	ТЕРМ08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колоды на ток до 25 А	1 шт.	59	38,09			ТЕРМ08-03-526-01		92,04
		ЗП			13,87		818,33	23,25	19 026,32	
		ЭМ			1,13		66,67	4,46	297,36	
		в т.ч. ЗПМ						23,25		
		МР			23,09		1 362,31	8,36	11 388,77	
		НР от ФОТ	%	95			777,41	95	18 075,00	
		СП от ФОТ	%	65			531,91	65	12 367,11	
		Всего по позиции					3 556,63		61 154,56	
8	Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-29 6А	шт.	59	255,96				15 101,64	
		ЗР								
9	Прайс-лист	DIN -рейка	шт.	59	32,00				1 888,00	
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Монтажные работы										
Итого Прочие затраты										
Итого										
В том числе:										
Основная заработная плата										
Материалы										
Машины и механизмы										
в том числе заработная плата машинистов										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 20%										
ВСЕГО по смете										
2 546 686,81										

Составил: (тел.:)

Проверил: (тел.:)